



COMUNE DI PIAZZA BREMBANA

PROVINCIA DI BERGAMO



Egr.Sig.

Sindaco di Piazza Brembana

OGGETTO: Relazione per interventi di asfaltatura tratti di Vie comunali

Con la presente si attesta che nel mese di maggio 2019 si effettuò sopralluogo in via dei Gelsi e via Belotti, davanti al Bar Posta ed alla rotonda della stazione autolinee, constatando la corretta esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria stradale, effettuati dalla IMPRESA EDILE BETTINELLI S.R.L. e consistenti sinteticamente in:

- scarifica con fresatura della pavimentazione bituminosa
- posa nuovo tappeto d'usura
- messa in quota di chiusini esistenti
- riempimento e sistemazione di alcune buche a lato del cordolo stradale,.

per un importo complessivo di €10'499,31 (euro diecimilaquattrocentonovantanove/31) al netto di IVA (22%), come da computo metrico estimativo, redatto a consuntivo, dalla ditta IMPRESA EDILE BETTINELLI S.R.L. e allegato alla presente.

Tali lavori furono effettuati per sistemare la sede stradale che si presentava dissestata e pericolosa per il transito veicolare.

Piazza Brembana, 11.06.2021

Il tecnico comunale

Ing. Enrico Salvetti

allegato SUB A)

alla delibera di cc/gm n. 15 del 30.06.21

Comune di Piazza Brembana

Provincia di Bergamo

CONSUNTIVO LAVORI ASFALTAURA TRATTI DI VIE VARIE.

OGGETTO: Consuntivo Lavori di asfaltatura tratti di Vie Varie,

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Piazza Brembana

IMPRESA: IMPRESA BETTINELLI S.R.L

DATA: 20/05/2019.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
Nr. 1	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantità minima 750 m2): per profondità fino a 3 cm Via Dei Gelsi		8,10 8,50 71,00 50,00	3,50 6,10 6,15 8,10				
	BUCA BAR POSTA		2,90	5,70				
	BUCHE SU ROTONDA STAZIONE		1,80 1,90 2,90	1,60 2,60 2,90				
	SCIVOLO PASSAGGIO PEDONALE		7,80	2,20				
	BUCHE VIA DEI GELSI A LATO CORDOLO		3,10 1,60	1,30 4,00				
	Sommano m2					982,200	2,40	2.357,28
Nr. 2	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi) Via Dei Gelsi		8,10 8,50 71,00 50,00	3,50 6,10 6,15 8,10	0,060 0,060 0,060 0,060			
	BUCA BAR POSTA		2,90	5,70	0,060			
	BUCHE SU ROTONDA STAZIONE		1,80 1,90 2,90	1,60 2,60 2,90	0,060 0,060 0,060			
	SCIVOLO PASSAGGIO PEDONALE		7,80	2,20	0,060			
	BUCHE VIA DEI GELSI A LATO CORDOLO		3,10 1,60	1,30 4,00	0,060 0,060			
	Sommano t					58,933	10,00	589,33
Nr. 3	(Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2) Via Dei Gelsi		8,10 8,50 71,00 50,00	3,50 6,10 6,15 8,10				
	BUCA BAR POSTA		2,90	5,70				
	BUCHE SU ROTONDA STAZIONE		1,80 1,90 2,90	1,60 2,60 2,90				
	SCIVOLO PASSAGGIO PEDONALE		7,80	2,20				
	BUCHE VIA DEI GELSI A LATO CORDOLO		3,10 1,60	1,30 4,00				
	Sommano m2					982,200	0,59	579,50
Nr. 4	Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm Via Dei Gelsi		8,10 8,50	3,50 6,10				
	A RIPIORTARE							3.526,11

RIEPILOGO

	Altre lavorazioni		10.499,31	100,000%
		TOTALE	10.499,31	

QUADRO ECONOMICO

LAVORI			
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI (di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	10.499,31	10.499,31
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		10.499,31
	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		10.499,31
			<u>OLTRE I.V.A</u>